NOTICE DE POSE
GRANOMURAL SE

TRAITEMENT PREALABLE DES FONDS

Il est important pour votre satisfaction complète de:

- Traiter préalablement les causes éventuelles d'infiltration.
- Enlever les papiers peints ou autres revêtements muraux.
- Assécher la surface à traiter.

COUPE DES LES

Utiliser un cutter équipé d'une lame neuve.

SENS POSE DE LA SOUS COUCHE

Pour le joint: Côté aluminium contre le mur.
1 bande joint est livrée avec le produit pour démarrer et finir le mur.
Pour la sous couche: Côté aluminium contre le mur.

COLLE: GRANOCOLLE 5 ou 10 kg : Consommation à respecter 450gr/m² avec spatule crantée 4mm.

POSE DU JOINT

- Chaque rouleau de GRANOMURAL SE (spécial étanchéité) est livré avec un rouleau de bande joint. La bande joint incluse est égale à la longueur de votre rouleau de GRANOMURAL SE.
- La bande joint périphérique doit être posée **préalablement** à la pose du GRANOMURAL SE. Pour la jonction des lés, la bande de recouvrement assurera l'étanchéité au niveau des raccords entre les lés.



La responsabilité de GRANOFIBRE SAS est limitée à la fourniture du matériau.
Sa mise en œuvre est faite sous la responsabilité de l'utilisateur.

NOTICE DE POSE
GRANOMURAL SE

POUR TRAITER LES JONCTIONS MUR/SOL ET ANGLE MUR/MUR

Pose du joint en V :

= REVETEMENT FINAL

= SOUS COUCHE GRANOMURAL

= COLLE



OUTILS NECESSAIRES A LA POSE DU GRANOMURAL

Pour ENCOLLER



Pour COUPER

ET

Pour MAROUFLER



Pour des mains propres, le petit conseil malin :
La colle acrylique fraîche s'enlève à l'eau tiède, la colle sèche s'élimine avec un mélange d'eau et de vinaigre **blanc**.

Voir la vidéo de pose.

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions : 1 x 10 m.
Epaisseur : 3mm.

04-01-19

La responsabilité de GRANOFIBRE SAS est limitée à la fourniture du matériau.
Sa mise en œuvre est faite sous la responsabilité de l'utilisateur.